

若彦水系導水管及び配水管布設工事

導水管布設工事

数 量 計 算 書

平成20年度

富士河口湖町役場

若彦水系導水管及び配水管布設工事 数量計算書 様式(目次)

導水管工事量総括表	様式 1	導水管材料総括表	様式 2	導水管布設工関係総括表	様式 3
枚 数	1	枚 数	1	枚 数	1

導水管土工関係総括表	様式 4	導水管床掘・残土処理数量表	様式4-1	導水管埋戻土数量表	様式4-2	導水管単位土工計算書	様式4-01
枚 数	2	枚 数	1	枚 数	1	枚 数	1

導水管土工定規別延長集計表	様式 7						
枚 数	1						

配管材 様式 2

導水管配管材料総括表

管 材 記 号	材 料 名 称	材 質 ・ 規 格	形 状 ・ 寸 法	数 量	備 考
	ダクタイル鋳鉄管				
1	直 管	N S 形 3 種	200 × 5,000	15	内面エポキシ粉体塗装
2	"	N S 形 1 種	"	3	"
8	45° 曲管	N S 形 内面粉体	200	1	
9	22 1/2° 曲管	N S 形 内面粉体	"	2	
10	11 1/4° 曲管	N S 形 内面粉体	"	1	
11	45° 両受曲管	N S 形 内面粉体	"	1	
	ラ イ ナ ー	N S 内外面粉体	200	3	
	N S 切管用挿し口リング	N S 形	200	6	タッピングネジタイプ
	埋設物標識シート	鋳鉄管用		85.62	

配管材 様式 4

導水管土工関係総括表

工 種	規 格	単 位	内 容	計	改計
床掘工	0.45m ³	m ³	様式4-1	97.24	97
床均し工		m ²	様式4-3	67.00	67
埋戻工	砂	m ³	様式4-2	31.37	31
埋戻工	再 生 砕 石	m ³	様式4-2	62.47	62
残土処理工	0.45m ³ DT10t L=2.0km	m ³	様式4-1	97.24	97
土留工 (A)	矢板長2.0m 支保工1段	m	5.71	5.71	6
土留工 (B)	矢板長2.5m 支保工1段	m	4.50	4.50	5
土留工 (C)	矢板長3.0m 支保工2段	m	6.52+3.36	9.88	10
土留工 (D)	矢板長3.5m 支保工2段	m	12.58	12.58	13
仮設材賃貸日数	軽量鋼矢板 矢板長2.0m	日		5	5
仮設材賃貸日数	軽量鋼矢板 矢板長2.5m	日		5	5
仮設材賃貸日数	軽量鋼矢板 矢板長3.0m	日		5	5
仮設材賃貸日数	軽量鋼矢板 矢板長3.5m	日		5	5
仮設材賃貸日数	腹起し、水圧ホ-ト、水圧ホ-ツ	日		5	5
軽量鋼矢板賃貸料	矢板長2.0m	t	5.71/0.25*2.0*2*14.8/1000	1.35	1.35

