

・ 本復旧

第1号 内訳表						
土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m			第1号 施工パッケージ 代価表	
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(再使用目的の撤去) 100m2未満 無 4週8休以上	52	m2			第1号 単価表	
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(再使用目的の撤去) 100m2未満 無 4週8休以上	86	m2			第1号 単価表	
バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.28(平0.20)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	50	m2			第2号 単価表	
バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	41	m2			第3号 単価表	
バックホ掘削積込 バックホ山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			第4号 単価表	
路盤工 1.8m以上 上層路盤 10cm 層数を選択 1層 排ガス対型(第1次基準値)粒調砕石 (30-0)	34	m2			第5号 単価表	
不陸整正工 1.8m以上 補足材を厚さから入力 3cm 排ガス対型(第1次基準値)粒調砕石 (30-0)	59	m2			第6号 単価表	
基層(車道・路肩部) 3.0m超 100mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤	59	m2			第2号 施工パッケージ 代価表	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤	59	m2			第3号 施工パッケージ 代価表	
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚8cm 手間のみ 砂(クッション用) 20mm 100m2未満 無 4週8休以上インターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品 厚8cmクッション用 砂	64	m2			第7号 単価表	
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6cm 手間のみ 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 無 無 4週8休以上インターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品 厚6cmクッション用 砂	105	m2			第8号 単価表	

<div>第1号 内訳表</div> <div>土工</div> <div>1式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土処理 タンクトラック4t バックホ山0.28(平0.20)m3 D I D 区間無し 20.0km以下 良 好 処分 費を計上しない	6	m3			第9号 単価表	
アスファルト塊・コンクリート塊処理 タンクトラック4t バックホ山0.28(平0.20)m3 D I D 区間無し 3.0km以下 良 好 アスファ ルト塊 (0.30) 処分費を計上しない	9	m3			第10号 単価表	
建設残土 第一石産運輸株式会社	6	m3				
(株)土手影建設 河口湖工場 As塊	9	m3				
(株)三共道路 環境リサイクルセンター アスファルト舗装切断時に発生した濁水処分費	0.1	m3				
距離制運賃 小型車(2トクラス) 30km程	1	台				
区画線設置 <small>無し 溶融式手動 実線 15cm 無し 4週8休以上 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 単価がイ'から計上路面標示用塗料 3種1号 J I S K 5 6 6 5 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白色ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号 径0.106～0.850mm接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用</small>	15	m			第11号 単価表	
区画線設置 <small>無し 溶融式手動 実線 15cm 無し 4週8休以上 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 単価がイ'から計上路面標示用塗料 3種1号 J I S K 5 6 6 5 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18% 黄色ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号 径0.106～0.850mm 接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用</small>	5	m			第12号 単価表	
区画線設置 <small>無し 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 4週8休以上 重複施工を1回を単価数量へ考慮しない 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 単価がイ'から計上路面標示用塗料 3種1号 J I S K 5 6 6 5 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白色ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号 径0.106～0.850mm接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用</small>	9	m			第13号 単価表	
合計						
1式当り						

第2号 内訳表

交通誘導員

1式当り

第2号 内訳表

交通誘導員

1式当り

第2号 内訳表

交通誘導員

1式当り

[illegible]

代 価 表					
インターロッキングブロック撤去(再設置)					
撤去のみ(再使用目的の撤去) 100m2未満 無 4週8休以上					
第1号 単価表					
100 m2					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック 撤去 撤去 再使用目的の撤去					
	100	m2			
合計					
1m2当り					

代 価 表					
バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.28(平0.20)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第2次基準値)			第2号 単価表		100 m2
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					
		人			
普通作業員					
		人			
バックホー(排-2)山 0.28(平0.20)m3					
		時間			第14号 単価表
合計					
1m2当り					

バックホーによる舗装版直接掘削・積込					
バックホー山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)					
代 価 表					
第3号 単価表					
100 m2					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					
		人			
普通作業員					
		人			
バックホー(排-2)山 0.28(平0.20)m3					
		時間			第14号 単価表
合計					
1m2当り					

代 価 表					
バックホウ掘削積込 バックホウ山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)					
第4号 単価表					
100 m3					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					
		人			
普通作業員					
		人			
バックホウ(排-2)山 0.28(平0.20)m3					
		時間			第14号 単価表
合計					
1m3当り					

路盤工					
1.8m以上 上層路盤 10cm 層数を選択 1層 排ガス対型(第1次基準値)粒調砕石 (30-0)					
代 価 表					
第5号 単価表					
100 m2					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					
		人			
粒調砕石 (30-0)					
	12.7	m3			
振動ローラ 搭乗式コンパ ント型 3～4t(排1 次)					
		日			第15号 単価表
タンク 60～80kg					
		日			第16号 単価表
合計					
1m2当り					

不陸整正工					
1.8m以上 補足材を厚さから入力 3cm 排ガス対型(第1次基準値)粒調碎石 (30-0)					
代 価 表					
第6号 単価表					
100 m2					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					
		人			
粒調碎石 (30-0)					
	3.81	m3			
振動ローラ 搭乗式コンパ ント型 3～4t(排1 次)					
		日			第15号 単価表
タンパ 60～80kg					
		日			第16号 単価表
合計					
1m2当り					

代 価 表					
第7号 単価表					
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 手間のみ 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 20mm 100m2未満 無 4週8休以上インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 標準品 厚8cmｸｯｼｮﾝ用 砂					
100 m2					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 設置 設置 直線配置 厚8cm					
	100	m2			
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 標準品 厚8cm					
	-102	m2			
ｸｯｼｮﾝ用 砂					
	2.58	m3			
合計					
1m2当り					

代 価 表					
第8号 単価表					
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置					
直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 手間のみ 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 30mm 100m2以上 無 無 4週8休以上インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 標準品 厚6cmｸｯｼｮﾝ用 砂					
100 m2					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 設置 設置 直線配置 厚6cm					
	100	m2			
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 標準品 厚6cm					
	-102	m2			
ｸｯｼｮﾝ用 砂					
	3. 87	m3			
合 計					
1m2当り					

発生土処理 ダンプトラック4t バックホ山0.28(平0.20)m3 D I D区間無し 20.0km以下 良好 処分費を計上しない					第9号 単価表
					10 m3
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 4 t 積					第17号 単価表
		日			
合計					
1m3当り					

<div> <div>区画線設置</div> <div>代 価 表</div> <div>第11号 単価表</div> </div>					
<small> 無し 溶融式手動 実線 15cm 無し 4週8休以上 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 単価が'付'から計上路面標示用塗料 3種1号 J I S K 5 6 6 5 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白色ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号 径0. 1 0 6～0. 8 5 0mm接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用 </small>					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm 時間的制約 無 昼間					
	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 J I S K 5 6 6 5 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白色					
	570	kg			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号 径0. 1 0 6～0. 8 5 0mm					
	25	kg			
接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用					
	25	kg			
軽油 パトロール給油					
	40	L			
諸雑費					
	1	式			
合計					
1m当り					

代 価 表			第12号 単価表		
区画線設置			1,000 m		
無し 溶融式手動 実線 15cm 無し 4週8休以上 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 単価が「付」から計上路面標示用塗料 3種1号 J I S K 5 6 6 5 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18% 黄色ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号 径0. 1 0 6～0. 8 5 0mm接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm 時間的制約 無 昼間					
	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 J I S K 5 6 6 5 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18% 黄色					
	570	kg			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号 径0. 1 0 6～0. 8 5 0mm					
	25	kg			
接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用					
	25	kg			
軽油 パトロール給油					
	40	L			
諸雑費					
	1	式			
合計					
1m当り					

代 価 表			第13号 単価表		
無し 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 4週8休以上 重複施工部分を単価数量へ考慮しない 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 単価が「イ」から計上路面標示用塗料 3種1号 J I S K 5 6 6 5 溶融 ガラスビーズ含有量1.5～1.8% 白色ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号 径0. 1 0 6～0. 8 5 0mm接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm 時間的制約 無 昼間					
	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 J I S K 5 6 6 5 溶融 ガラスビーズ含有量1.5～1.8% 白色					
	570	kg			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号 径0. 1 0 6～0. 8 5 0mm					
	25	kg			
接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用					
	25	kg			
軽油 パトロール給油					
	100	L			
諸雑費					
	1	式			
合計					
1m当り					

<div> <div>バックホウ(排-2)山0.28(平0.20)m3</div> <div>代 価 表</div> <div>第14号 単価表</div> </div>					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手					
		人			
軽油 パトロール給油					
	5.9	L			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)					
		時間			
合計					
1時間当り					

<div>振動ローラ 搭乗式コンバインド型 3～4t (排1次)</div> <div>代 価 表</div> <div>第15号 単価表</div> <div>1 日</div>					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手					
		人			
軽油 パトロール給油					
	13	L			
振動ローラ (搭乗式コンバインド型) (排-1) 質量 3～4 t					
		日			
合計					
1日当り					

<div> <div>タシバ 60~80kg</div> <div>代 価 表</div> <div>第16号 単価表</div> </div>					
<div> <div>施 工 名 称</div> <div>数 量</div> <div>単 位</div> <div>単 価</div> <div>金 額</div> <div>備 考</div> </div>					
特殊作業員					
		人			
ガソリン レギュラー（スタンド）					
	4	L			
タンパ（ランマ） 60～80kg					
		日			
合計					
1日当り					

<div>ダンプトラック 4 t 積</div> <div>代 価 表</div> <div>第17号 単価表</div> <div>1 日</div>					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手					
		人			
軽油 パトロール給油					
	32	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級					
		供用日			
タイヤ損料(ダンプ) 4t 良好 タイヤ損料					
		日			
合計					
1日当り					

第1号 施工パッケージ代価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							積算単価 標準単価	m m
	名称	規格	構成比	換算数量	単位		補正情報	出典等
K								
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm			供用日			
	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm			日			
その他	その他(機械)							
R								
R1	特殊作業員				人			
	特殊作業員				人			
R2	土木一般世話役				人			
	土木一般世話役				人			
R3	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
その他	その他(労務)							
Z								
Z1	コンクリートカッタﾌﾞﾚｰﾄﾞ	18ｲﾝﾁ(径450mm) 自走式ｶｯﾀ車用			枚			
	コンクリートカッタ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ				枚			
Z2	ガソリン	レギュラー(スタンド)			L			
	ガソリン	レギュラー スタンド			L			
その他	その他(材料)							

第2号 施工パッケージ代価表

基層(車道・路肩部) 3.0m超 100mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	補正情報	出典等
K							
K1	アスファルトフィニッシャー[ホイール]	舗装幅 2.3～6m(低騒音・2014年基準)			日		
	アスファルトフィニッシャー[ホイール型]	舗装幅2. 3～6. 0m			日		
K2	タイヤローラ	質量 8～20t			日		
	タイヤローラ	質量8～20t			日		
K3	ロードローラ(マカダム)(超低騒音・排-2)	質量 10～12t			日		
	ロードローラ[マカダム]	質量10t			日		
その他	その他(機械)						
R							
R1	普通作業員				人		
	普通作業員				人		
R2	特殊運転手				人		
	運転手(特殊)				人		
R3	特殊作業員				人		
	特殊作業員				人		
R4	土木一般世話役				人		
	土木一般世話役				人		
その他	その他(労務)						
Z							
Z1	再生アスファルト混合物	再生 粗粒度(20)			t		
	再生粗粒度アスコン(20)				t		
Z2	アスファルト乳剤	PK3、4			L		
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				L		
Z3	軽油	パトロール給油			L		
	軽油 パトロール給油				L		
その他	その他(材料)						

第3号 施工パッケージ代価表

表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	補正情報	出典等
K							
K1	アスファルトフィニッシャ[ホイール]	舗装幅 2.3～6m(低騒音・2014年基準)			日		
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅2. 3～6. 0m			日		
K2	タイヤローラ	質量 8～20t			日		
	タイヤローラ	質量8～20t			日		
K3	ロードローラ(マカダム)(超低騒音・排-2)	質量 10～12t			日		
	ロードローラ[マカダム]	質量10t			日		
その他	その他(機械)						
R							
R1	普通作業員				人		
	普通作業員				人		
R2	特殊運転手				人		
	運転手(特殊)				人		
R3	特殊作業員				人		
	特殊作業員				人		
R4	土木一般世話役				人		
	土木一般世話役				人		
その他	その他(労務)						
Z							
Z1	再生アスファルト混合物	再生 密粒度 (13)(20)			t		
	密粒度アスコン(20)				t		
Z2	アスファルト乳剤	PK3、4			L		
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				L		
Z3	軽油	パトロール給油			L		
	軽油 パトロール給油				L		
その他	その他(材料)						