

数 量 総 括 表

工 事 名	船津急傾斜法面对策工事			事 業 区 分				
				工 事 区 分				
区分(1)	工種(2)	種別(3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
斜面对策								
法枠工								
法枠工								
吹付枠				□300-2000×2000 枠内モルタル10cm	m2	422.2	422	
(422.21m2当り)								
吹付枠工				300×300	m	438.13		
モルタル吹付工				t=10cm	m2	90.67		
種子散布				枠内	m2	199.12		
ラス張工					m2	422.21		
アンカー工								
アンカー挿入				AS345メッキボルト D19N・鋼材長3.5m	本	91.0	91	
(91本当り)								
削孔工					本	91.0		
鉄筋挿入工					本	91.0		
注入打設工					m3	2.51		
頭部締付工					本	91.0		
頭部処理工					本	91.0		
ワイヤーセット工					回	11.0		
削孔機据付・撤去工					回	1.0		
材料費					本	91.0		

数量総括表

工 事 名	船津急傾斜法面对策工事				事 業 区 分			
					工 事 区 分			
区分(1)	工種(2)	種別(3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
			構造物撤去工					
			構造物取壊し工					
			吹付法面取壊し	t=10cm	m2	143.3	140	
			運搬処理工					
			殻運搬	モルタル吹付	m3	14.3	14	143.3×0.1
			殻処分	モルタル吹付	m3	14.3	14	143.3×0.1
			仮設工					
			工事用道路工					
			工事用道路盛土		式	1.0	1	
			積込(ルーズ)		m3	2.3	2	2/1.2+0.6(土のうち詰め土を含む)
			土砂等運搬		m3	2.3	2	2/1.2+0.6(土のうち詰め土を含む)
			整地	敷均(ルーズ)	m3	0.6	0.6	
			積込(ルーズ)		m3	0.6	0.6	
			土砂等運搬		m3	2.3	2	2/1.2+0.6(土のうち詰め土を含む)
			整地		m3	2.3	2	2/1.2+0.6(土のうち詰め土を含む)
			敷鉄板		式	1.0	1	
			敷鉄板設置・撤去		m2	6.7	7	
			敷鉄板賃料	914×1829×22	枚	4.0	4	
			土のう		式	1.0	1	
			大型土のう製作・設置	作業半径 6m以下	袋	2.0	2	
			大型土のう撤去	作業半径 6m以下	袋	2.0	2	
			現場発生品・支給品運搬		t	0.004	0.004	2×0.002
			大型土のう袋処分費		t	0.004	0.004	2×0.002

数量総括表

工 事 名	船津急傾斜法面对策工事				事 業 区 分			
					工 事 区 分			
区分(1)	工種(2)	種別(3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
			仮設防護工					
			仮設防護柵(伐採時)		式	1.0	1	
			仮設防護柵設置		m	23.5	24	
			人肩運搬		m3	0.781	0.781	
			仮設防護柵撤去		m	23.5	24	
			仮設防護柵(法面施工時)		式	1.0	1	
			仮設防護柵設置		m	16.0	16	
			仮設防護柵撤去		m	16.0	16	
			ラフテレンクレーン賃料	[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]	日	14.1	14.1	
			交通管理工					
			交通誘導警備員		式	1.0	1	
共通仮設								
			運搬費					
			運搬費					
			仮設材運搬費		式	1.0	1	
			仮設材等運搬		t	1.2	1	289kg/枚×4枚
			仮設材等運搬		t	1.2	1	289kg/枚×4枚
			仮設材等の積み込み, 取卸し費		t	1.2	1	289kg/枚×4枚
			準備費					
			準備費					
			木根等処分費		式	1.0	1	
			伐採		m2	422.2	422.2	
			運搬(伐木除根)[河川維持]		m3	12.67	12.67	(422.2m2×0.030t/m2)
			伐木処分費		t	25.34	25.34	(12.67t÷0.5t/m3)