町道5024号線道路改良工事総数量表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
土　工						
	道路土工					
		掘　削	機械	m3	40.5	
		床　掘	機械	m3	70.3	
		埋　戻	流用土	m3	27.9	
		基面整正		m2	7.42	基礎砕石合計
		残　土		m3	79.80	
		アスファルト取毀工	アスファルト	m2	112.32	推定5cm
		舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　t=20cm以下	m	12.4	
		廃材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	5.62	
水路工						
	横断側溝工					
		横断PU側溝400A	横断PU側溝400A	m	9.00	
		横断PU側溝400A	横断PU側溝400A　固定式グレーチング蓋付　L=1000	本	9	
		ベースコンクリート	18-8-40BB　t=10cm	m3	0.585	
		敷モルタル	1：3　t=2cm	m3	0.099	
		型　枠		m2	1.80	
		基礎砕石	RC-40-0　t=15cm	m2	6.75	V=1.01m3
	可変式側溝用桝					
		可変式側溝用桝	500×500×800	箇所	1	
		可変式側溝用桝	500×500×800	基	1	
		ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB t=5cm	m3	0.013	
		ベースコンクリート	18-8-40BB　t=10cm	m3	0.067	
		型　枠		m2	0.33	
		基礎砕石	RC-40-0　t=15cm	m2	0.67	V=0.10m3
		グレーチング蓋	500×500用　T-25 普通目	枚	1	

町道5024号線道路改良工事総数量表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
水路工						
	浸透トレンチ工					
		浸透トレンチ工		m	15.00	
		マンホール及び受枠	φ600用	組	1	
		調整金具	φ600用	個	1	
		調整モルタル		袋	1	
		調整リング	φ600×10cm	個	1	
		マンホール斜壁	600/900×300H	個	1	
		マンホール躯体ブロック	φ900×1500	個	1	
		ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB　t=15cm	m3	0.095	
		マンホール底板		個	1	
		敷モルタル	1：3　t=3cm	m3	0.028	
		基礎砕石	RC-40-0　t=20cm	m2	0.95	V=0.19m3
		削　　孔	φ300	箇所	2	
			φ400	箇所	1	
		浸　透　材	単粒度砕石　40	m3	31.30	
		透水シート		m2	92.25	
		硬質ポ無孔管	φ300　ダブルプレス管	m	2.0	
		硬質ポ有孔管	φ400　シングルプレス管	m	15.00	
		地中埋設管	フレックス管	m	15.00	
舗装工						
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
		表層工	再生密粒度アスコン　t=5cm	m2	104.78	
		上層路盤工	粒度調整砕石　M-30-0　t=15cm	m2	104.78	V=15.72m3
		下層路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40-0　t=20cm	m2	104.78	V=20.96m3