

## 代価表一覧

### 第4 源泉施設整備実施設計委託 1期工事

番号	名称	規格	単位	単価	摘要	資料元
SP1	舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	m		第1号施工代価表	
SP2	床掘り	土砂 標準 無し 障害有り	m3		第2号施工代価表	
SP3	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 5.5km以下 良好	m3		第3号施工代価表	
SP4	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3		第4号施工代価表	
SP5	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン40`0	m2		第5号施工代価表	
SP6	掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害有り 5,000m3未満	m3		第6号施工代価表	
SP7	整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 有り	m3		第7号施工代価表	
SP8	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 養生無し 10m3以上100m3未満 延長無し	m3		第8号施工代価表	
SP9	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2		第9号施工代価表	
SP10	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	m3		第10号施工代価表	
SP11	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2		第11号施工代価表	
SP12	安定処理	バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 49.34t/100m2	m2		第12号施工代価表	
13	ポリエチレン管据付工	50mm	m		第13号施工代価表	
14	ポリエチレン管据付工	40mm	m		第14号施工代価表	
15	サドル分水栓建込み	铸铁管 分水栓径50mm 配水管径75mm 電動式穿孔機を使用する	箇所		第15号施工代価表	
16	ポリエチレン管継手工 据付	管径50mm	口		第16号施工代価表	
17	ポリエチレン管継手工 据付	管径40mm	口		第17号施工代価表	
18	ポリエチレン管継手工 据付	管径20mm	口		第18号施工代価表	
19	ポリエチレン管切断	呼び径50mm	口		第19号施工代価表	
20	ポリエチレン管切断	呼び径20mm	口		第20号施工代価表	
21	止水栓取付け 全工程 PP用	口径50mm	箇所		第21号施工代価表	
22	量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程	口径20mm 特殊メータ	箇所		第22号施工代価表	
23	硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m		第23号施工代価表	
24	硬質塩化ビニル管据付工	呼び径40mm	m		第24号施工代価表	
25	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径50mm	口		第25号施工代価表	

## 代価表一覧

### 第4 源泉施設整備実施設計委託 1期工事

番号	名称	規格	単位	単価	摘要	資料元
26	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径40mm	口		第26号施工代価表	
27	鉄筋工[市場単価]	SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日 補正:月単位	t		第27号施工代価表	
28	鉄筋工[市場単価]	SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日 補正:月単位	t		第28号施工代価表	
29	通水試験工	既設管と連絡して給水車が不要	日		第29号施工代価表	
30	管路掘削バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3		第30号施工代価表	
31	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.28m3 埋め戻し用砂	m3		第31号施工代価表	
32	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.28m3 再生クラッシャーラン	m3		第32号施工代価表	
33	発生土処分工 ダンプ2t BH0.28m3	5.5km 土砂 良好 DID無	m3		第33号施工代価表	
34	バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2		第34号施工代価表	
35	路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	m2		第35号施工代価表	
36	路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm	m2		第36号施工代価表	
37	アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度(13)(20)	m2		第37号施工代価表	
38	発生土処分工 ダンプ2t BH0.28m3	5.5km As塊 良好 DID無	m3		第38号施工代価表	
39	敷鉄板設置・撤去	設置	m2		第39号施工代価表	
40	敷鉄板設置・撤去	撤去	m2		第40号施工代価表	
41	管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工)	φ50 4箇所/本 天端明示無	m		第41号施工代価表	
42	管明示シート工		m		第42号施工代価表	
43	路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2		第43号施工代価表	
44	硬質塩化ビニル管据付工	呼び径125mm	m		第44号施工代価表	
45	硬質塩化ビニル管切断	呼び径125mm	口		第45号施工代価表	
46	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径125mm	口		第46号施工代価表	
SP47	基面整正		m2		第47号施工代価表	
SP48	型枠	一般型枠 小型構造物	m2		第48号施工代価表	
SP49	埋戻し	小規模 土砂	m3		第49号施工代価表	
SP50	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3		第50号施工代価表	

## 代価表一覧

### 第4 源泉施設整備実施設計委託 1期工事

番号	名称	規格	単位	単価	摘要	資料元
51	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.28m3	m3		第51号施工代価表	
52	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深3.0m以下 クローラ・山積0.28m3(平積0.2m3)	m		第52号施工代価表	
53	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深3.8m以下 クローラ・山積0.28m3(平積0.2m3)	m		第53号施工代価表	
54	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 クレーン賃料補正(標準)	m		第54号施工代価表	
55	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.8m以下 クレーン賃料補正(標準)	m		第55号施工代価表	
56	支保工(軽量金属)設置・撤去	2段 水圧式パイプサポート	m		第56号施工代価表	
57	支保工(軽量金属)設置・撤去	3段 水圧式パイプサポート	m		第57号施工代価表	
SP58	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.0km以下 良好	m3		第58号施工代価表	
59	硬質塩化ビニル管据付工	呼び径100mm	m		第59号施工代価表	
60	硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m		第60号施工代価表	
61	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径100mm	口		第61号施工代価表	
62	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径75mm	口		第62号施工代価表	
63	鋳鉄管メカニカル継手工 据付	75mm以下 施工条件の補正:無し	口		第63号施工代価表	
64	フランジ継手 据付	鋼管 F15 呼び径65mm以下	口		第64号施工代価表	
SP65	床掘り	土砂 小規模	m3		第65号施工代価表	
SP66	整地	残土受入れ地での処理	m3		第66号施工代価表	
SP67	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3		第67号施工代価表	
68	バタフライ弁設置工(機械) 縦型	呼び径500mm クレーン賃料補正(標準)	基		第68号施工代価表	
69	硬質塩化ビニル管切断	呼び径50mm	口		第69号施工代価表	
70	ポリエチレン管据付工	20mm	m		第70号施工代価表	
71	ポリエチレン管継手工 据付	管径25mm	口		第71号施工代価表	
72	管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管布設工)	φ50以下 天端明示無	m		第72号施工代価表	

## 単価表一覧

### 第4源泉施設整備実施設計委託 1期工事

番号	名称	規格	単位	単価	摘要	資料元
1	バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間		第1号施工単価表	
2	タンバ及びランマ(賃料)	60~80kg	日		第2号施工単価表	
3	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	日		第3号施工単価表	
4	タンバ及びランマ(賃料)	60~80kg	日		第4号施工単価表	
5	振動ローラ	ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	日		第5号施工単価表	
6	振動コンパクタ	前進型・質量40~60kg	日		第6号施工単価表	
7	バックホウ(賃料)	0.8(0.6)m3級・吊能力2.9t	日		第7号施工単価表	