

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価A-1							
	ベントナイト止水材	12x28	1.00	m			
	止水板	ベントナイト系止水材 12x28	1.0500	m			
	型枠工		0.0070	人			
	その他	(材+労+雑)x22%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価A-2							
	溶接金網	6φ 100x100	1.00	m2			
	ワイヤーメッシュ	6.0φ x100x100	1.1000	m2			
	特殊作業員		0.0250	人			
	その他	(材+労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						