

町道0101号線舗装改修工事総数量表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
土 工						
	道路土工					
		アスファルト取毀工		m2	1613. 82	
		廃材運搬	アスファルト塊	m3	80. 69	舗装厚5cm
		舗装版切断工	アスファルトカッター t=15cm以下	m	248. 30	
舗装工						
	舗装工					
		表層工	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	1613. 82	
		不陸整正工	補足材 平均t=3cm	m2	1613. 82	
		上層路盤工	粒度調整碎石 M-30-0 t=15cm	m2	1613. 82	V=0. 80m3
		下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40-0 t=20cm	m2	1613. 82	V=1. 06m3
	区画線					
		外側線	溶融式 白 実線 15cm	m	434. 4	
		センターライン	溶融式 橙 実線 15cm	m	217. 2	