

河口湖簡易水道事業
町道2042号線配水本管布設工事
給水管切替工事

数 量 計 算 書

工事区間数量集計表

[illegible]

給水管材料集計表

町道2042号線-給水工事

[illegible]

給水管布設集計表

町道2042号線-給水工事

工 種	形状寸法	計 算 式	数量	単位	備考
ポリエチレン管据付工	φ 25	10. 2	10	m	
ポリエチレン管据付工	φ 40	5. 8	6	m	
サドル付分水栓建込み工	φ 75×25	2	2	箇所	
サドル付分水栓建込み工	φ 75×40	1	1	箇所	
PP接続工	φ 25	6	6	箇所	
PP接続工	φ 40	3	3	箇所	
ポリエチレン管切断工	φ 25	2	2	口	
ポリエチレン管切断工	φ 40	1	1	口	
止水栓設置工	(筐共) φ 25	2	2	箇所	
止水栓設置工	(筐共) φ 40	1	1	箇所	
埋設シート工		10. 7	11	m	
ロケーティングワイヤ工		17. 8	18	m	
宅内接続工	φ 25/φ 40	2 + 1	3	箇所	

土工・復旧延長集計表

※1 土工控除分(配水管掘削幅)

※2 舗装控除分(配水管復旧分)

町道2042号線-給水工事

掘削機種	タイプ	番号	口径	土被り	掘削幅	工事施工箇所	延長	土工延長		宅内舗装(As)延長		宅内舗装(Co)延長	
			mm	m	m			控除延長(※1)	延長	控除延長(※2)	延長	控除延長	延長
							m	m	m	m	m	m	m
0.13BH	町道As-a	1	25	1.00	0.60	0001506544	3.95		0.30	3.65			
		3	25	1.00	0.60	0001502972	2.80		0.30	2.50			
						延長計				6.15			
0.13BH	町道As-b	2	40	1.00	0.60	40000049	3.95		0.30	3.65			
										3.65			
0.13BH	宅内(土)	3	25	0.60	0.60	0001502972	1.00			1.00			
						延長計				1.00			
人力	宅内(土)	1	25	0.60	0.60	0001506544	1.00			1.00			
		2	40	0.60	0.60	40000049	1.00			1.00			
						延長計	1.00			2.00			