



求積表

地番	I	表層工
NO	Xn	Yn
C2	-55997.544	21476.626
C3	-55993.309	21477.902
C4	-55975.689	21483.214
C5	-55975.206	21484.778
C6	-55962.025	21489.062
C7	-55948.506	21493.110
C8	-55937.853	21496.363
C9	-55927.070	21499.619
C10	-55926.758	21498.612
C11	-55914.566	21502.395
C12	-55915.853	21506.572
C13	-55927.189	21502.885
C14	-55931.022	21501.851
C15	-55948.454	21496.428
C16	-55959.437	21493.058
C17	-55963.194	21491.950
C18	-55967.445	21490.647
C19	-55971.935	21489.033
C20	-55978.299	21487.007
C21	-55992.702	21482.262
C22	-55996.186	21481.206
C1	-55997.686	21481.407
C23	-55997.651	21480.224
C24	-55998.278	21480.292
C25	-55998.361	21479.537
C26	-55997.628	21478.457
合計		622.684462
合計面積		311.3422310
地積		311.34 m ²

工種	計算式	合計
町道舗装復旧工(表層工)	311.34-0.73 (1号マンホール×2ヶ所 小口径×1ヶ所)	310.61m ²
町道舗装復旧工(路盤工)	88.20+2.20+1.57+1.06-0.73 (1号マンホール×2ヶ所 小口径×1ヶ所)	92.30m ²
コンクリート舗装復旧工		0.44m ²
アスファルト取毀工	311.34-0.07 (小口径×1ヶ所)	311.27m ²
舗装版切断工(アスファルト)	168.0+5.8+4.1+2.8+9.2+4.4	194.3m
コンクリート切断工		1.4m
コンクリート取毀工(RC)		0.09m ³

凡例

	表層工・舗装取毀工(町道)
	路盤工(町道)
	コンクリート舗装工

凡例

	実施路線
	計画路線
	既設路線
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径マンホール
	副管取付
	既設1号マンホール
	既設2号マンホール
	水道管
	N T T
	東京電力
	ガス管
	汚水樋(H≦1.00m)
	汚水樋(H≦1.50m)
	汚水樋(H≦2.00m)
	汚水樋(H≦2.00m)
	現況線
	道路計画線
	基準点

※水道管の位置は基の資料が曖昧な為、参考程度である。
したがって、施工時には必ず試掘を行う。

工事名	町道6250号線汚水管渠布設工事		
図面名	舗装展開図		
年月日	令和7年2月28日		
尺度	(A1) 1 : 200 (A3) 1 : 400	図面番号 9	葉之内 3
会社名	株式会社アトラス測量		
事務所名	富士河口湖町水道課		