

## 質 問 回 答

入 札 番 号	第 86 号
件 名	河口湖総合公園ちびっ子広場公衆トイレ改築工事

No.	質問事項	回答
1	既設トイレ解体工事において、電気の切離し及び給排水設備切離し費用が計上されていません。	共通仮設費の率計上において対応してください。
2	浄化槽の解体が計上されていません。	本工事では解体しません。
3	電気設備工事において電気費が計上されていません。	複合単価です。
4	アスベスト調査において、アスベストが検出された場合、アスベスト処理費は別途計上となるのでしょうか。	別途変更の協議を行います。
5	電気設備工事、機械設備工事において、掘削発生土の処理費用が計上されていません。	各土工事の複合単価です。
6	機械設備工事において、サンドクッション土、他 副資材が計上されていません。	複合単価です。
7	共通仮設資材の運搬費が計上されていません。	複合単価です。
8	基礎伏図において、水抜き穴用スリーブ(φ100)3ヶ所が計上されていません。	設備工事に計上しています。

9	基礎伏図において、固定金具(L-100*95*70)10個が計上されていません。	トイレの1次製品に含まれます。
10	機械設備工事において、排水管配管用スリーブ及び貫通部鉄筋補強筋が計上されていません。	排水管配管用スリーブは設備に計上、貫通部鉄筋補強筋は加工組立に計上しています。
11	機械設備工事において、給水管配管用スリーブ及び貫通部鉄筋補強筋が計上されていません。	給水管配管用スリーブは設備に計上、貫通部鉄筋補強筋は加工組立に計上しています。
12	機械設備工事において、桝番号⑮の掘削深さがH-1720とありますが、土留め工が計上されていません。	オープンカットの法面掘削で計上しています。
13	雑工事において、コンクリート舗装改修費・インターロッキング改修費とありますが、改修部分の断面構成及び改修面積をご指示ください。	コンクリート舗装は1.2㎡、インターロッキング改修は14.7㎡です。断面構成特記仕様書のとおり建築工事標準詳細図を参照してください。