

見 積 参 考 資 料（当初）

町長 副町長 課長 課長補佐 係長 課員 設計者			
工 事 名	農道30号線污水管渠布設工事(3工区)		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	富士河口湖町河口地内		
河川名、路線名等	農道30号線		
事 業 名	社会資本整備総合交付金事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>				
	管渠布設工 φ200 L=78.00m 0号マンホール設置工 2.0箇所 公共樹設置工 1.0箇所 付帯工 1.0式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(80) 富士河口湖町				
課 名	(80) 水道課下水道施設係				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
管路		1 式			
管きょ工（開削）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	160.4	m 3			第0001号工種明細書
管路埋戻(発生土)	81.8	m 3			第0002号工種明細書
管路埋戻(砂)	24.1	m 3			第0003号工種明細書
発生土処理	69.5	m 3			第0004号工種明細書
管布設工		1 式			
硬質塩化ビニル管	76.4	m			第0005号工種明細書
管基礎工		1 式			
砂基礎	76.4	m			第0006号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土留工					
		1式			
たて込み簡易土留					
	1.0	式			第0007号工種明細書
マンホール工					
		1式			
組立マンホール工					
		1式			
組立0号マンホール					
	1.0	式			第0008号工種明細書
組立1号マンホール					
	1.0	箇所			第0009号工種明細書
取付管およびます工					
		1式			
管路土工					
		1式			
管路掘削					
	2.1	m3			第0010号工種明細書
管路埋戻					
	1.7	m3			第0011号工種明細書
管路埋戻					
	0.3	m3			第0012号工種明細書
発生土処理					
	0.2	m3			第0013号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工					
		1式			
ます					
	1.0	箇所			第0014号工種明細書
取付管布設工					
		1式			
取付管					
	1.0	箇所			第0015号工種明細書
付帯工					
		1式			
舗装撤去工					
		1式			
舗装版切断					
	156.3	m			第0016号工種明細書
舗装濁水運搬処理					
	0.2	m ³			第0017号工種明細書
舗装版破碎					
	297.8	m ²			第0018号工種明細書
殻運搬処理					
	14.9	m ³			第0019号工種明細書
舗装復旧工（種類毎）					
		1式			
不陸整正					
	221.8	m ²			第0020号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤					
	76.0	m 2			第0021号工種明細書
上層路盤					
	76.0	m 2			第0022号工種明細書
表層					
	292.4	m 2			第0023号工種明細書
舗装仮復旧工（種類毎）					
		1 式			
路盤					
	5.4	m 2			第0024号工種明細書
表層					
	5.4	m 2			第0025号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1.0	式			第0026号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					
		1式			
仮設材運搬費					
	1.0	式			第0027号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費					
		1式			
※※工事原価※※					
一般管理費等					
		1式			
※※一般管理費等計※※					
※※工事価格※※					
※※工事価格計※※					
消費税・地方消費税額					
		1式			

本工事費内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
設計請負工事費										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV51I					第0001号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	1.0	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			
A=0 昼間					

管路埋戻(発生土) Y103W2DV51J					第0002号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 レキ質土					
	1.0	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			
A=0 昼間					

管路埋戻(砂) Y103W2DV51J					第0003号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 埋め戻し用砂 砂					
	1.0	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	m 3			
A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 Y103W2DV51K					第0004号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離20km DID地区なし	1.0	m3			第0-0006号施工単価表
建設残土受入単価 都留市四日市場	1.0	式			
計	1	m3			
A=0 昼間					

硬質塩化ビニル管 Y103W2DW4T8					第0005号工種明細書
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径200mm	1.0	m			第0-0008号施工単価表
計	1	m			
A=0 昼間					

砂基礎 Y103W2DX51X					第0006号工種明細書
砂基礎工(機械施工)[市場単価]	0.3	m3			第0-0009号施工単価表
計	1	m			
A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0009

[illegible]

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立0号マンホール Y10402FX5AE					第0008号工種明細書
底部工(組立式)[下水道]					
	1.0	箇所			第0 -0015号施工単価表
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m以下					
	1.0	箇所			第0 -0018号施工単価表
底部工(組立式)[下水道] 基礎のみ					
	1.0	箇所			第0 -0019号施工単価表
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m超～3m以下					
	1.0	箇所			第0 -0020号施工単価表
0号マンホール資材					
	1.0	式			第0001号科目明細書
計	1	式			
A=0 昼間					

組立1号マンホール Y10402FX5AF					第0009号工種明細書
底部工(組立式)[下水道] インパートのみ					
	1.0	箇所			第0 -0021号施工単価表
1号マンホール資材					
	1.0	式			第0002号科目明細書
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y9042001001					第0010号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	1.0	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			
A=0 昼間					

管路埋戻 Y9042001002					第0011号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 レキ質土					
	1.0	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			
A=0 昼間					

管路埋戻 Y9042001002					第0012号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 埋め戻し用砂 砂					
	1.0	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	m 3			
A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 Y9042001003					第0013号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離20km DID地区なし	1.0	m3			第0-0006号施工単価表
建設残土受入単価 都留市四日市場	1.0	式			
計	1	m3			

ます Y10422EW54H					第0014号工種明細書
ます設置工(塩化ビニル製)市場単価 ます径 200mm	1.0	箇所			第0-0022号施工単価表
計	1	箇所			
A=0 昼間					

取付管 Y10422EX54I					第0015号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 150mm	1.0	箇所			第0-0023号施工単価表
計	1	箇所			
A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 Y10432EY485					第0016号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1.0	m			第0 - 0024号施工単価表
計	1	m			
A=0 昼間					

舗装濁水運搬処理 Y4900					第0017号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1.0	台			第0 - 0025号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	1.0	m 3			
計	1	m 3			
A=0 昼間					

舗装版破碎 Y10432EY486					第0018号工種明細書
舗装版破碎積込（小規模土工）	1.0	m 2			第0 - 0027号施工単価表
計	1	m 2			
A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理 Y10432EY448					第0019号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1.0	m 3			第0 -0028号施工単価表
処分費 As塊	1.0	m 3			
計	1	m 3			
A=0 昼間					

不陸整正 Y10432F2437					第0020号工種明細書
不陸整正 補足材料なし	1.0	m 2			第0 -0029号施工単価表
計	1	m 2			
A=0 昼間					

下層路盤 Y10432F2438					第0021号工種明細書
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工	1.0	m 2			第0 -0030号施工単価表
計	1	m 2			
A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤 Y10432F2439					第0022号工種明細書
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1.0	m ²			第0 - 0031号施工単価表
計	1	m ²			

表層 Y10432F243B					第0023号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1.0	m ²			第0 - 0032号施工単価表
計	1	m ²			
A=0 昼間					

路盤 Y10432F3438					第0024号工種明細書
路盤（歩道部） 全仕上り厚350mm 2層施工	1.0	m ²			第0 - 0033号施工単価表
計	1	m ²			
A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 Y10432F343B					第0025号工種明細書
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1.0	m ²			第0 - 0034号施工単価表
計	1	m ²			
A=0 昼間					

交通誘導警備員 Y90004PY001					第0026号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 - 0035号施工単価表
計	1	式			
A=0 昼間					

仮設材運搬費 YZ112001004					第0027号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	12.0	t			第0 - 0036号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	12.0	t			第0 - 0036号施工単価表
仮設材等の積込み、取卸し費 積込み、取卸し（往復分）	12.0	t			第0 - 0037号施工単価表
計	1	式			

科目明細書

頁0-0017

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
0号マンホール資材 60001	1	式			第0001号科目明細書
調整リング I種 600*50	1	個			00
調整リング I種 600*100	1	個			00
0号マンホール 斜壁 I種 600*750*300	2	個			00
0号マンホール 直壁 I種 750*600	1	個			00
0号マンホール 直壁 I種 750*900	1	個			00
0号マンホール 管取付け壁 I種 750*900	2	個			00
0号マンホール 底版 有効高 130~150	2	個			00
調整金具 コマ型調整金具	2	組			00
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	2	組			00
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	2	袋			00
マンホール用可とう継手 塩ビ管 φ200用	3	個			00
削孔 0、1号用 (I種) 塩ビ管 200mm φ262	1	箇所			00
計	1	式			
A=0 昼間					

科目明細書

頁0-0018

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m3			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0002号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0.17 =5.9	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 現場発生土 レキ質土	100	m3			第0 -0003号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =2 =7 =1	レキ質土 現場発生土 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAI85		タンパ締固め		単価表		第0 -0004号施工単価		1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料				KQ632	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 埋め戻し用砂 砂	100	m 3			第0 -0005号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
埋め戻し用砂	126.000	m 3			T9A141
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =3 =3 =1	砂 埋め戻し用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 SK035 運搬距離 2 0 km D I D地区なし	10	m 3			第0 -0006号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0007号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (km) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =1 =20 =1	D I D地区なし 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0007号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準=省略) E 豪雪割増	=2 =1 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準=省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック (供用日/日) G 一般運転手 (人/日) H 軽油 (L/日) I タイヤ損耗費 (供用日/日)	=1.29 =1 =32 =1.29	ダンプトラック (供用日/日) 一般運転手 (人/日) 軽油 (L/日) タイヤ損耗費 (供用日/日)			

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK980 呼び径200mm	1	m			第0 -0008号施工
硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm	1.000	m			RN304
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無	=2 =1 =1 =1	呼び径200mm 施工規模 20m以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砂基礎工（機械施工）[市場単価] SK985	1	m3			第0 -0009号施工
砂	1.263	m3			TCE32
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m3			RN504
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 施工規模 B 時間的制約の有無（A＝1時選択） C 夜間作業の有無 D 砂計上の有無 E 砂の種類（D＝1時選択）	=1 =1 =1 =1 =1	施工規模 10m3以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 砂計上あり 砂			
G 砂単価（円／m3）E＝1時	=	砂単価（円／m3）E＝1時			

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2.0m以下	10	m			第0 -0010号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0011号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =2 =1	建込み 掘削深 2.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0011号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0 =0	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材引抜き工（両側分） SK070 掘削深 2.0m以下	10	m			第0 -0012号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレーン[ラジヅブ型・油圧伸縮ヅブ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =2 =0 =1	引抜き 掘削深 2.0m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2. 5m以下	10	m			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0011号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =3 =1	建込み 掘削深 2. 5m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材引抜き工（両側分） SK070 掘削深 2. 5m以下	10	m			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレーン[ラジヅブ型・油圧伸縮ヅブ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =3 =0 =1	引抜き 掘削深 2. 5m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0015号施工
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.173	m3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.100	m3			SZB401 第0-0016号施工単価表
モルタル上塗工 混合比 1:2	0.530	m2			SK141 第0-0017号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 碎石基礎の数量 (m2/箇所) B 碎石種類 C 碎石の厚さ (cm) D インポートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=0.72 =3 =20 =0.1 =3	碎石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 碎石の厚さ (cm) インポートコンクリートの数量 (m3) 18-8-25(20)BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0.53	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M セメントの種類	=2	高炉B			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401							第0 -0016号施工単価		
小型構造物							1 m 3 当り		
機械構成比：				材料構成比：			標準単価：		
労務構成比：				市場単価構成比：					
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=2		小型構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種別		=2		高炉					
L コンクリート規格		=3		18-8-25(20)BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増			工種条件と同じ		
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り SK141 混合比 1 : 2	1	m ²			第0 -0017号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
モルタル練（配合1 : 2）別途計上	0.000				
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ²			
A 混合比	=1	混合比 1 : 2			

組立マンホール設置工[市場単価] SK994 0号 マンホール深さ2m以下	1	箇所			第0 -0018号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 0号又は楕円 深2m以下	1.000	箇所			RN102
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無	=4 =2 =1	0号 マンホール深さ2m以下 施工規模 4箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし			

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)[下水道] S1652 基礎のみ	1	箇所			第0 -0019号施工
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.173	m3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.000	m3			SZB401 第0-0016号施工単価表
モルタル上塗工 混合比 1:2	0.000	m2			SK141 第0-0017号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 碎石基礎の数量 (m2/箇所) B 碎石種類 C 碎石の厚さ (cm) D インポートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=0.72 =3 =20 =0 =3	碎石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 碎石の厚さ (cm) インポートコンクリートの数量 (m3) 18-8-25(20)BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M セメントの種類	=2	高炉B			

当り

富士河口湖町

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)[下水道] S1652 インバートのみ	1	箇所			第0 -0021号施工
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.000	m3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.140	m3			SZB401 第0-0016号施工単価表
モルタル上塗工 混合比 1:2	0.740	m2			SK141 第0-0017号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 碎石基礎の数量 (m2/箇所) B 碎石種類 C 碎石の厚さ (cm) D インバートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=0 =3 =0 =0.14 =3	碎石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 碎石の厚さ (cm) インバートコンクリートの数量 (m3) 18-8-25(20)BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0.74	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M セメントの種類	=2	高炉B			

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 200mm	1	箇所			第0 -0022号施工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径200mm	1.000	箇所			RN004
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=2 =2 =1 =1	ます径 200mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 150mm	1	箇所			第0 -0023号施工
取付管布設および支管取付工 管径150mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 取付管長 F 本管材質	=3 =2 =1 =1 =3	管径 150mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長補正なし 本管材質 コンクリート・陶製以外			
G 可とう性支管設置の有無	=1	可とう性支管設置なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZD321		舗装版切断		単価表		第0 -0024号施工単価		1 m 当り	
アスファルト舗装版		15cm以下		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音						コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448	
その他(機械)						その他(機械)		EK009	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
普通作業員						普通作業員		RA010	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)						ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		TSD05	
ガソリン レギュラー (スタンド)						ガソリン レギュラー スタンド		TSX32	
その他(材料)						その他(材料)		EZ009	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下					
E 豪雪割増		=1		工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0025号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0026号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=20 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0026号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZAI73									
舗装版破碎積込 (小規模土工)								単価表	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
第0 -0027号施工単価 1 m 2 当り									
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次						小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次		MA125	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		RA070	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1		豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA961 舗装版破碎 機械構成比：		機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	材料構成比：	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		標準単価：	第0 -0028号施工単価 1 m3 当り		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =2 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD001 不陸整正				単価表			第0 -0029号施工単価 1 m 2 当り		
補足材料なし 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014				モータグレーダ [土工用] 排ガス2014			MC20P		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1	補足材料なし 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZD006		下層路盤（歩道部）		単価表		第0 -0030号施工単価		1 m 2 当り	
全仕上り厚200mm		1層施工		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次						小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		MA13E	
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料						振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870	
その他(機械)						その他(機械)		EK009	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40						再生クラッシャーラン RC-40		TCF04	
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油		TSX24	
その他(材料)						その他(材料)		EZ009	
積算単価						積算単価		EP001	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=200 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャー(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD010		上層路盤（歩道部）		単価表		第0 -0031号施工単価	
全仕上り厚150mm		1層施工		1		m2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	
標準単価：							
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		MA13E	
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870	
その他(機械)				その他(機械)		EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）		RA070	
特殊作業員				特殊作業員		RA005	
普通作業員				普通作業員		RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役		RA125	
その他(労務)				その他(労務)		ER009	
粒度調整碎石（40-0） M-40				再生粒度調整碎石 RM-30		TCD20	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油		TSX24	
その他(材料)				その他(材料)		EZ009	
積算単価				積算単価		EP001	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)			
B 施工区分	=1	1層施工			
D 材料	=6	粒調碎石(40-0)			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備 考
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		
SZD023										
3.0m超		平均仕上り厚		50mm						第0 -0032号施工単価
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		1 m2 当り
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料						アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ687
タイヤローラ賃料						タイヤローラ賃料				KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料						ロードローラ [マカダム] 賃料				KQ510
その他(機械)						その他(機械)				EK009
普通作業員						普通作業員				RA010
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				RA070
特殊作業員						特殊作業員				RA005
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125
その他(労務)						その他(労務)				ER009
アスファルト混合物 密粒度(13)(20)						アスファルト混合物 密粒度 (20)				T9A171
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油				TSX24

当り

標準単価：

富士河口湖町

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZD006		路盤（歩道部）		構 成 比		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
全仕上り厚350mm		2層施工		構 成 比		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次						小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		MA13E	
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料						振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870	
その他(機械)						その他(機械)		EK009	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40						再生クラッシャーラン RC-40		TCF04	
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油		TSX24	
その他(材料)						その他(材料)		EZ009	
積算単価						積算単価		EP001	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 全仕上り厚(mm)		=350	全仕上り厚(mm)						
B 施工区分		=2	2層施工						
D 材料		=4	再生クラッシャー(40-0)						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						
								</	

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD027		表層（歩道部）		単価表					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚50mm							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				MC246	
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
アスファルト混合物 密粒度(13)(20)				再生アスファルト混合物 密粒度（13）				T9A171	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機材規格		構成比	単価	代表機材規格（東京地区）		単価（東京地区）	備考				
積算単価				積算単価			EP001				
小計											
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)								
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)								
C 標準締固め後密度		=1	2.20t/m3								
D 瀝青材料種類		=2	グライムコート								
E 材料		=2	密粒度(13)								
F 瀝青材料種類		=2	グライムコート PK-3								
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし								
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし								
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ								
J 費用の内訳		=1	全ての費用								

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0035号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0036号施工
仮設材運搬12m以内 10 kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10 kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み, 取卸し費 SA009 積込み, 取卸し (往復分)	1	t			第0 -0037号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積込み, 取卸し (往復分)			