令和8年11月10日

質　問　回　答

入札番号	第 64 号
件　　名	河口湖ステラシアター客席手摺増設工事

No.	質問事項	回答
1	手摺の施工方法(躯体側の強度検討)について、幅75mmのアングルの中心にφ16mmのアンカーにて取付とされています。アンカ-穿孔後、アンカー側面からコンクリート端部まで20mmしかなく手摺に水平応力が加わるとコンクリ-トが破断すると思慮します。強度検討のうえでの設計か否か、ご教授のほどよろしくお願いします。	アングル幅に対してのアンカー位置は中心に拘らず、施工時に鉄筋位置の確認と共に必要なかぶり厚さを確保できるように調整してください。アングルサイズ'L-75x75X9をL-90X90x7に読み替えてください。
2	アンカ-穿孔時に鉄筋と干渉した場合の処置をご教授願います。	事前に既設PC床板において鉄筋探査を1箇所行い、位置を調整してください。
3	アングルの内側の曲面と既設コンクリ-トが干渉すると思慮します。	既設PC床板の角は面取りされているため、干渉しない想定です。
4	工事期間中の電源は無償提供されますでしょうか。	無償提供します。