令和8年11月17日

質　問　回　答

入札番号	第 64 号
件　　名	河口湖ステラシアター客席手摺増設工事

No.	質問事項	回答
1	ホールインアンカーの施工について、現状の仕様の場合、アンカー間隔（埋込長さの3.5倍以上）、へりあき距離（埋込長さの2倍以上）が確保できないため、施工の際にコンクリート破断の恐れがあります。アングルの寸法を175×175以上にし、支柱間隔を広げる等の必要があるかと思いますがどのように積算すればよいかご教示ください。	以下のとおり仕様を訂正します。 ・スチールアングル 「90*90*6」 ・ホールインアンカー 「5-M12（埋込長さ50mm）」（サンコーテクノ:オールアンカー C-Dタイプ同等品） アンカー位置は上部がアングル端部より25㎜、側部がアングル端部より30㎜とし、PC床板の配筋位置を事前に確認してください。併せて図面を修正しましたのでご確認ください。
2	DP塗装の仕様について、特記仕様書の5. 材料および施工に関する特記事項、(2) 塗装工事に「錆止め、および上塗りウレタン2回塗りの仕様を厳守」とありますが、図面および見積り参考資料に詳細仕様が記載されていないため、積算ができません。溶融亜鉛メッキ、素地ごしらえ、錆止め塗料の種別を含む塗装の詳細な仕様をご教示ください。	溶融亜鉛メッキはC種、亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえはA種、錆止め塗装はB種、耐候性塗料塗りはA種、上塗り塗料は3級としてください。その他記載のない事項は公共建築工事標準仕様書に準じてください。
3	特記仕様書の6. 工程管理および安全管理 (1) 工期の遵守と工程調整に「劇場の利用スケジュール等に伴う作業制限が発生する場合がある」とありますが、現時点で土日祝日以外に作業制限が発生する日があればご教示ください。	現時点で作業制限が生じる使用予定はありません。
4	上記に伴い、手摺の取付が完了している箇所について、観客・スタッフ等第三者に起因する破損等が発生した場合の補修・交換対応については別途（追加）工事と捉えておいてよいでしょうか。	町の負担で別途対応します。